

Communicatie verkeershinder – aanleg koelwaterleiding Scheldelaan in 2025

Toelichting project

Water-link plant de aanleg van een koelwaterleiding langs de Scheldelaan van de Liefkenshoektunnel tot Ineos Project One.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. De fasering wordt verderop verder toegelicht.

Ter hoogte van de Witte Molen wordt de Scheldelaan gekruist in open sleuf (fase 2). Deze doorsteek wordt in 3 fasen uitgevoerd.

Vervolgens ligt de leiding in de parkeerstrook aan bedrijfszijde van de Scheldelaan tot aan Ineos Project One (fase 3 & 4).

De Scheldezijde van de Scheldelaan blijft in deze fasen altijd open. Aan bedrijfszijde blijft de linkerrijstrook steeds open.

Achteraan het document is een overzichtplan van de faseringen terug te vinden.

Fase 1

Fase 1 ligt volledig buiten de rijweg en veroorzaakt geen verkeershinder.

Fase 2

Fase 2 is de doorsteek van de Scheldelaan ter hoogte van de Witte Molen. Deze doorsteek gebeurt in drie fasen.

Fase 2 deel 1 (23/06 – 11/07)

Zone werken: Scheldezijde van de Scheldelaan

Verkeer richting het noorden: Rijdend over de linkerrijstrook aan bedrijfszijde van de Scheldelaan

Verkeer richting het zuiden: Rijdend over busstrook in het midden

Fase 2 deel 2 (02/06 – 22/06)

Zone werken: Busstrook in het midden

Verkeer richting het noorden: Rijdend over de linkerrijstrook aan bedrijfszijde van de Scheldelaan

Verkeer richting het zuiden: Rijdend over Scheldezijde van de Scheldelaan (ongewijzigd)

Fase 2 deel 3 (12/05 – 01/06)

Zone werken: Bedrijfszijde van de Scheldelaan

Verkeer richting het noorden: Rijdend over busstrook in het midden

Verkeer richting het zuiden: Rijdend over Scheldezijde van de Scheldelaan (ongewijzigd)

Fase 3 (02/06 – 11/07)

Fase 3 is de aanleg in de parkeerstrook aan bedrijfszijde van de Scheldelaan. De zone strekt zich uit van de Witte Molen tot poort 1 van Bayer.

Tijdens deze fase wordt de rechterrijstrook en parkeerstrook aan de bedrijfszijde van de Scheldelaan ingenomen. De rijstroken aan de Scheldezijde van de Scheldelaan blijven volledig vrij.

De opritten van Advorio worden afwisselend gekruist.
Verkeer kan vrij in- en uitrijden via één van de opritten.

Fase 4 (04/08 – 20/12)

Fase 4 is de aanleg in de parkeerstrook aan bedrijfszijde van de Scheldelaan. De zone strekt zich uit van poort 1 van Bayer tot aan de Vestaweg (South Entry Ineos P1).

Tijdens deze fase wordt de rechterrijstrook en parkeerstrook aan de bedrijfszijde van de Scheldelaan ingenomen. De rijstroken aan de Scheldezijde van de Scheldelaan blijven volledig vrij.

Vrachtverkeer zal enkel rijdend richting het zuiden de bedrijven kunnen binnenrijden. Er wordt een keerlus voor vrachtverkeer voorzien ter hoogte van de North Entry van Ineos P1. De verkeerslichten worden hierop aangepast.

Personenwagen zullen wel kunnen binnenrijden rijdend richting het noorden.

Uitrijden van de bedrijven kan vrij in iedere richting.

Fase proefsleuven (05/05 - 03/08)

Deze fase is een lokale ingreep ten zuiden van de Vestaweg. Er worden proefsleuven gemaakt in de afslagstrook aan bedrijfszijde. De afslagstrook zal hierdoor worden ingekort. De linker- en rechterrijstrook blijven vrij.

Contactpersoon water-link: Brent Laureyssens – brent.laureyssens@water-link.be

Faseringsplan



Circulatieplan (8/25 – 12/25)

